



14...számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”

Bertalanné dr. Gallé Vera  
jegyző



**Előterjesztés**

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. június 23-ai rendes ülésére**

**Tárgy: Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő és fekvőrendőr kivitelezési munkákra fedezet biztosítása**

**Előterjesztő: Elekes István polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felújítási és felhalmozási kiadások között a Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő és fekvőrendőr kivitelezési munkáira bruttó 6.511.000, - Ft pénzüsszeg áll rendelkezésre.

A költségvetés elfogadását és kihirdetését követően az önkormányzat első körben hét vállalkozót kért fel ajánlattételre, azonban határidőre ajánlat nem került benyújtásra csakúgy, mint a második körben felkért 6 vállalkozó esetében sem.

Az ajánlattételi felhívás harmadik körben is kiküldésre került, ekkor az önkormányzat négy vállalkozót kért fel ajánlattételre a költségvetésben szereplő kivitelezési munka elvégzésére. A beérkezett ajánlatok bontása és értékelése 2021. június 14. napján megtörtént, mely alapján megállapítást nyert, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlatok elfogadásához az önkormányzat 2021. költségvetésében nem áll rendelkezésre a teljes pénzügyi fedezet.

A Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő és fekvőrendőr kivitelezési munkáira érkezett ajánlatok az alábbiak:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Duna-Toma Kft. (2421 Nagyvenyim hrsz. 02/3)                       | bruttó 8.236.257, -Ft |
| 2. Tóth Autópálya és Útépítő Kft. (1063 Budapest, Szinyei M. u. 10.) | bruttó 8.295.988, -Ft |
| 3. Unofix Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Liszt F. u. 9.)                 | bruttó 7.922.800, -Ft |

A kivitelezési munkára az Unofix Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 7.922.800, -Ft összegben.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tárgyi kivitelezői feladatra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mindösszesen bruttó 6.511.000, -Ft. A kivitelezési munka megrendeléséhez szükséges hiányzó pénzügyi fedezet biztosításáról döntést hozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a fentiek alapján a határozati javaslatot megfontolni szíveskedjen.

Cserszegtomaj, 2021. június 15.

Elekes István  
polgármester

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere" is written in a circular path. In the center of the seal is a coat of arms depicting a building with a tower. Below the coat of arms, the number "2" is printed.

**Határozati javaslat**  
**..../2021. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat**

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „**Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő és fekvőrendőr kivitelezési munkákra fedezet biztosítása**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bakonyi Károly u. gyalogátkelő és fekvőrendőr kivitelezési munkákra érkezett ajánlatok alapján a kivitelezési munkák elvégzésére az Unofix Kft. (székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Liszt F. u. 9., képviseli: Szakonyi Tamás ügyvezető, adószám: 26334057220) bruttó 7.922.800, -Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a megvalósításhoz szükséges hiányzó 1.489.000, -Ft pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

**Határidő:** 2021. szeptember 30.

**Felelős:** Elekes István polgármester



## Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata

8372 Csersztomaj, Dr. Bakonyi Károly u.1.

Tel.: 83/531-907; Tel./Fax: 83/ 531-906

e-mail:beruhazas@csersztomaj.hu

---

Ikt. szám:111/2349 - 26 /2021

### JEGYZŐKÖNYV beérkezett ajánlatok bontásáról és értékeléséről

Készült: Csersztomajon, 2021. június 14-én 8:00 órakor, Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata (8372 Csersztomaj, Dr. Bakonyi Károly u.1.) hivatali helyiségében

**Tárgy: Dr. Bakonyi Károly utca gyalogos átkelőhely és fekvőrendőr átépítése**

Jelen vannak:

Elekes István

Bertalané Dr. Gallé Vera

Budinszkiné Levek Klára

Habáné Fábián Kornélia

Polgármester

Jegyző

Pénzügyi csoportvezető

Beruházási ügyintéző

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata 2021. június 14-én 8:00 órakor a 11/2349-20 ikt.sz. ajánlatkérő és mellékleteinek megküldésével 4 vállalkozót kért fel ajánlattételre fenti tárgyú kivitelezési munka elvégzésére.

Határidőig, 2021.június 11-ig 3 vállalkozó nyújtott be ajánlatot.



1. **Duna-Toma Kft. (2421 Nagyvenyim hrsz 02/3) bruttó 8.236.257 HUF**, azaz bruttó nyolcmillió kettőszázharminchatezer kettőszázötvenhét forint összegű
2. **Tóth Autópálya és Útépítő Kft. (1063 Budapest, Szinyei M.u.10) bruttó 8.295.988 HUF**, azaz bruttó nyolcmillió kettőszázkilencvenötezer kilencszáznyolcvannyolc forint összegű.
3. **Unofix Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Liszt F. u. 9.) bruttó 7.922.800 HUF**, azaz hétmillió kilencszázhuszonkétezer nyolcszáz forint összegű.



Értékelés: a beérkezett ajánlatok megfelelnek a formai követelményeknek. Azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb árajánlatot az **Unofix Kft.** adta.

Csersztomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17) önkormányzati rendelete alapján a rendelkezésre álló pénzüsszeg bruttó 6.511.000 Ft, így a legkedvezőbb ajánlatot adó Uno Fix Kft-vel való szerződéskötéshez a rendelet módosítása, forrás átcsoportosítása szükséges.

Csersztomaj, 2021.június 14.

Kmf.

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

**Dr. Bakonyi Károly úti forgalomcsillapító küszöb létesítése és gyalogos átkelőhely átépítése**



## Beruházás

111/2349/2021

**Feladó:** Bitumix Aszfalt <aszfaltmix@gmail.com>  
**Küldve:** 2021. június 8. 10:32  
**Címzett:** Habánné Fábián Kornélia  
**Tárgy:** Re: Ajánlatkérő - forgalomcsillapító küszöb, gyalogos átkelőhely  
**Melléletek:** fekvőrendőr építés.xlsx

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal	
Érkezés	2021-06-09
SZ	111/2349-23/2021
U1	111/2349-23/2021

Tisztelt Hölgyem!

Kedves Kornélia! Az árajánlatot csatolom levelemhez, kérem olvassa el. Nem minden munkát tudunk elvállalni, gondolok itt a közvilágítás ilyesmi, viszont amit el tudunk azt be áraztam. Abban profik vagyunk.

Az útépités munkálatokban több évtizede az élen járunk, minden útépitő munkából adományozunk a település rászoruló intézményének, (óvoda, iskola, idősek otthona, egyebek).

Várom megtisztelő válaszát

Üdvözlettel: Baranyai István *Kösa General*

Tel: 06209109109

Habánné Fábián Kornélia <[beruhazas@cserszegtomaj.hu](mailto:beruhazas@cserszegtomaj.hu)> ezt írta (időpont: 2021. máj. 31., H, 13:02):

*Magyar István*  
*Vajna Tamás*  
*2421 Nagybányim*  
*kelt. hrsz 02/3*  
*Duna-Toma Kft.*  
*20184985-2-01*

Tisztelt Uram!

111/2349-22/2021

Elekes István Polgármester Úr megbízásából csatoltan küldöm fenti tárgyú ajánlatkérőnkét és melléleteit.

Tisztelettel:



**Habánné Fábián Kornélia**

beruházási ügyintéző

**Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal**

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.

Tel.: 83/531-907

Fax: 83/531-906

**Forgalomcsillapító küszöb létesítése  
és gyalogosátkelőhely átépítése**  
**Kivitelezési tervdokumentáció**  
munkaszám: 20-11/01-MM

**Építető:**  
**Cserszegtomaj Nagyközség**  
**8372 Cserszegtomaj, Dr.**

**Tervező:**  
Moriarty Mérnöki Kft.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 95.  
+36 30 226 2261; +36 83 777 153

### **Költségvetés főösszesítő**

<b>Megnevezés</b>		<b>Anyagköltség</b>	<b>Díjköltség</b>
1 Építmény közvetlen költségei		<b>3 885 290</b>	<b>4 350 967</b>
2.1 ÁFA vetítési alap		8 236 257	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>8 236 257</b>	

Kedves Kornélia!

Mellékelten küldöm ajánlatunkat a tárgyi munkára.  
Üdvözlettel.



**UNOFIX KFT.**

**Szakonyi Tamás**

*ügyvezető*

06-30/6515473

**06-30/1733-533**

UNOFIX Kft.  
8314 Vonyarcvashegy  
Liszt Ferenc utca 9.

Forgalomcsillapító küszöb létesítése  
és gyalogosátkelőhely átépítése  
Kivitelezési tervdokumentáció  
munkaszám: 20-11/01-MM

Építető:  
Cserszegtomaj Nagyközség  
8372 Cserszegtomaj, Dr.

Tervező:  
Moriarty Mérnöki Kft.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 95.  
+36 30 226 2261; +36 83 777 153

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 011 135	4 911 665
2.1 ÁFA vetítési alap		7 922 800	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>7 922 800</b>	



K. jelző	Munkame
----------	---------

M 2

M 2

M 2

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkaem
1	02-030-9.3	aszfalt bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	12,55	m3		97 534	0	1 224 052			M	2
2	02-030-2.3	bontott, kitermelt talaj és talajjavító réteg felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	53,95	m3		5 508	0	297 157			M	2
3	02-030-6.3	bontott beton hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítása, lerakóhelyi díjjal	3,58	m3		6 171	0	22 092			M	2
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>0</b>	<b>1 543 301</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
1	19-010-1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db		425 000	0	425 000	Geodéziai beméréssel csovit.	190102244314	ÓN	19
2	19-053-2-0000001	Közműüzemeltetési szakfelületek költsége	16	óra		13 600	0	217 600			M	19
3	19-010-1.11.1.7	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építmények (pl. út, közmű) műszeres kitűzése	1	db		204 000	0	204 000			M	19
4	19-010-1.11.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, szükséges ideiglenes forgalomtechnikai kialakítása	1	db		340 000	0	340 000			M	19
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>0</b>	<b>1 186 600</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane- m
1	21-007-2.1.2-0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül, Szállító útvonal öntözése	53,95	m3		1 627	0	87 777	Termett talaj és talajjavító réteg (zúzottkő, dolomit) kitermelése. Elszállítás külön tételben.	210071730042	ÓN	21
2	21-004-5.1.1.1	Tölkörkésítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	125,75	m2		578	0	72 684		210040015663	ÓN	21
3	21-004-4.2.4	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből	22,67	m3	12 648	6 780	286 730	153 703	M56. Tomorítással.		ÓN	21
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>286 730</b>	<b>314 164</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
1	61-003-2.5	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-4 vagy CTt-4 jelű keverékből	24,51	m <sup>3</sup>	37 366	9 350	915 841	229 169			M	61
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>915 841</b>	<b>229 169</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy szüllyesztett szegélyek, futósorok, betonkerendával	44,7	m		2 057	0	91 948		620010677290	ÓN	62
2	62-003-71.1-0000008	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal	93,25	m <sup>2</sup>	8 007	5 440	746 653	507 280	Ágyazóréteggel, vibrálással és besópréssel együtt. Alapréteg külön tételben.		M	62
3	62-003-51.7-0000006	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, szürke	6,5	m <sup>2</sup>	7 395	5 440	48 068	35 360	Ágyazóréteggel, vibrálással és besópréssel együtt. Alapréteg külön tételben.		M	62
4	62-003-51.7-1000006	Térburkolat szintre emelése, meglévő kőburkolat felszedése és újra lerakása rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, szürke	14	m <sup>2</sup>	502	8 354	7 028	116 956	Ágyazóréteggel, vibrálással és besópréssel együtt. Alapréteg külön tételben.		M	62
5	62-002-11.1-0622931	Klasszikus útszegély készítése, alapárók kiemelése nélkül, betonhézagolással, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből, VIASTEIN Útszegély 25x15x25 cm, szürke, Cikkszám: 100220	14,5	m	8 667	4 420	125 672	64 090		620024251296	ÓN	62
6	62-002-2.3-0622942	Szüllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárók kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, VIASTEIN Szüllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213 C12/15 - X0b(f) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6 3 finomségi modulussal	32,5	m	7 740	4 165	251 550	135 363		620024251284	ÓN	62
7	62-002-21.3-0000004	Egyéb használatos szegélykövek, út és közforgalom szegélyek készítése, alapárók kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, VIASTEIN Kerti szegély 100x5x20 cm, szürke	18,1	m	6 851	2 975	124 003	53 848	Beton alaperendával és megtámasztásával együtt.		M	62
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>1 302 974</b>	<b>1 004 845</b>				



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
1	63-001-2.2	Zúzalekos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, réndel, hidraulikus bontófejrel	12,55	m3		10 652	0	133 683		630010690180	ÓN	63
2	63-001-2.2	Aszfaltburkolat vágása	36,55	m		2 400	0	87 720			M	63
3	63-102-1.21.2.6-0750108	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	1,04	m3	244 844	92 965	254 638	96 684		631022332151	ÓN	63
4	63-102-1.31.2.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	0,75	m3	249 754	101 975	187 316	76 481		631022332565	ÓN	63
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>441 954</b>	<b>394 568</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkanem
1	68-003-1.2.2	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidekplasztik festékekkel, kezi iel	9	m2	1 981	11 740	17 829	105 660			ÓN	68
2	68-002-1.7-0000001	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, Horganyzott tartóoszloppal, ÚT 2-1.114 szerinti kivételben	1	db	22 041	13 898	22 041	13 898			M	68
3	68-002-1.7-0000002	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, ÚT 2-1.114 szerinti kivételben	2	db	11 883	4 216	23 766	8 432			M	68
4	68-001-2.1	Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák felszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák. 2-2 bilincsessel	2	db		39 866	0	79 732	680010694001	ÓN		68
5	68-001-1.1	Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal	2	db		15 648	0	31 296	680010693960	ÓN		68
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>							<b>63 636</b>	<b>239 018</b>				

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane m
1	01-000-4.1	Közvilágítási kandeláber elhelyezése kivitelezési tervlokumentáció szerint	1	kt			0	0	nem kaptunk árat		M	1
		<b>Munkanem összesen (HUF)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				

## Beruházás

111/2349/2021

**Feladó:** Tóth Autópálya és Útépítő Kft. <utepites2018@hotmail.com>  
**Küldve:** 2021. június 11. 13:59  
**Címzett:** Habánné Fábíán Kornélia  
**Tárgy:** RE: Ajánlatkérő - forgalomcsillapító küszöb, gyalogos átkelőhely  
**Mellékletek:** 3.1\_Koltsegvetes-kiiras\_Tóth Autópálya és Útépítő Kft.xlsx

Tisztelt Kornélia,

Csatolva küldjük az ajánlatunkat a kivitelezésre.

Üdvözlettel,  
Tóth Norbert  
Projekt előkészítő mérnök



Tóth Autópálya és Útépítő Kft.

Tóth Autópálya és Útépítő Kft.  
1063. Budapest, Szinyei Merse u. 10. as. 2.  
M: +36 70 368 8868  
E: [utepites2018@hotmail.com](mailto:utepites2018@hotmail.com)  
<https://aszfaltozas-budapest.hu/>

Üdvözlettel,  
Seres Elemér  
Ügyvezető



Tóth Autópálya és Útépítő Kft.

Tóth Autópálya és Útépítő Kft.  
1063. Budapest, Szinyei Merse u. 10. as. 2.  
M: +36 70 312 3447  
E: [sereselemer@hotmail.com](mailto:sereselemer@hotmail.com)  
<https://aszfaltozas-budapest.hu/>

Ez az üzenet, s bármely melléklete bizalmas információkat tartalmazhat és kizárólag a címzettnek szól.  
Amennyiben nem Ön ennek az üzenetnek a címzettje, kérjük azonnal értesítse a feladót, s az üzenetet törölje a rendszeréből.  
This message and any attachment may be confidential and intended exclusively for the addressee.  
If you are not the intended addressee please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system.

Cserszegtomaji Polgarmesteri Hivatal	
Erkezés	2021-06-15
I.sz.	11/2349-25/2021 AM
U1	Feladat: F222

**Exportált költségvetés adatai**

<b>Költségvetés neve:</b>	Forgalomcsillapító küszöb létesítése és gyalogosátkelőhely átépítése
<b>Leírás:</b>	
<b>Költségvetés jellege:</b>	Felújítás
<b>Tételek száma:</b>	28 db
<b>Munkanemek száma:</b>	8 db
<b>Fejezetek száma:</b>	2 db
<b>Építmény tulajdonsága:</b>	Közlekedési és hírközlési épület
<b>Utolsó módosítás:</b>	2021-03-29 23:07:24

**Rezsióradíj:** 0  
**Bruttó végösszeg:** 0 Ft

**Készítette:** borsos@moriarty.hu

**Figyelem!**

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira!

Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!

Jelen költségvetés-kiírás a hozzá tartozó tervdokumentációval együtt kezelendő. A kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amely bármelyik dokumentumban szerepel, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez szükséges. Független attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e vagy sem, és/vagy amelynek természete folytán műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható. A tervdokumentációban megnevezett beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések konkrét típusának megnevezése a műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A kivitelezés során a megadott típusok vagy azokkal műszakilag egyenértékű anyagok, berendezések használhatók. Egyes tételek esetén a megjegyzés rovatban kiegészítések szerepelnek, amelyek a tétellel együtt kezelendők!

**Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel**

<http://www.etalon.terc.hu>

Forgalomcsillapító küszöb létesítése  
és gyalogosátkelőhely átépítése  
Kivitelezési tervdokumentáció  
munkaszám: 20-11/01-MM

Építető:  
Cserszegtomaj Nagyközség  
8372 Cserszegtomaj, Dr.

Tervező:  
Moriarty Mérnöki Kft.  
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 95.  
+36 30 226 2261; +36 83 777 153

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 916 323	7 219 665
2.1 ÁFA vetítési alap		9 135 988	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>9 135 988</b>	



Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Útépítés	1 116 323	7 179 665
2	Villamos	800 000	40 000
	<b>Összes fejezet (HUF)</b>	<b>1 916 323</b>	<b>7 219 665</b>

8.295.988  
840.009

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
<b>Útépítés</b>			
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	1 298 160
19	Költségtérítések	0	770 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	2 615 025
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	441 180	171 570
62	Kőburkolat készítése	383 350	1 479 550
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	166 793	781 360
68	Út- és vasúti pályatartozékok készítése	125 000	64 000
<b>1. Fejezet munkanemei összesen (HUF)</b>		<b>1 116 323</b>	<b>7 179 665</b>
<b>Villamos</b>			
1	Nem használt	800 000	40 000
<b>2. Fejezet munkanemei összesen (HUF)</b>		<b>800 000</b>	<b>40 000</b>